Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Lauro de Freitas (Ba), 13 de maio de 2023.

À

MONSANTO DO BRASIL LTDA

Rua Eteno, n.° 5.001
Polo Petroquímico
Camaçari (Ba)
CEP.: 42.810-000

Ref.: Aplicação de revestimento no Crossover Duct 30-341
Att.: Sr. Charlles Rodrigo da Silva

Prezado Senhor:

Conforme solicitação, estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º **PC-1138-J/23**, para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

1. OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente à aplicação do revestimento interno no Crossover Duct 30-341, com fornecimento dos materiais de aplicação, a ser executado nas dependências da Monsanto do Brasil, Camaçari (Ba):

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Aplicação de revestimento fibroso no costado interno do Crossover Duct 30-341, com fornecimento total da Manta de Fibra Cerâmica, ficando de responsabilidade da contratante os pinos e arruelas (ASTM SB 443 ICONEL 625), para ancoragem do revestimento.

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1- Fornecer toda mão-de-obra especializada, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

3.2- Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

3.3- Fornecimento de Manta de Fibra Cerâmica (4") para o revestimento interno do Crossover Duct 30-341;

3.4- Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

3.5- Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

3.6- Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

3.7- Responsabilizar-se pelo transporte e EPI´s e ferramentas dos nossos colaboradores;

4. OBRIGAÇÕES DA MONSANTO

4.1 Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

4.2 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

4.3 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM para execução dos serviços em espaço confinado, se necessário;

4.4 Fornecimento de água potável, alimentação e vestiários com armário e sanitários para os nossos funcionários;

4.5 Se responsabilizar pelo destino dos resíduos gerados pela execução dos serviços;

4.6 Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário;

4.7 Remoção/recomposição dos pinos danificados no Crossover;

4.8 Fornecimento e soldagem das âncoras refratárias.

5. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo (07:30 às 17:18)

6. PREÇO

O valor global para aplicação do revestimento interno no cotado do CROSSOVER DUCT 30-341 será de R$ 126.011,37 (cento e vinte e seis mil, onze reais e trinta e sete centavos), com fornecimento dos materiais de aplicação.

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

7. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Mesquita
Diretor