Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Lauro de Freitas (Ba), 26 de julho de 2023.

À
BAUMINAS
Rua Alfa,
Polo Petroquimico
Camaçari (Ba)
CEP: 42.810-290

At.: Sr. Roberio Santos Silva
Ref.: Demolição e aplicação de revestimento refratário na Fornalha do Secador Rotativo SC-01

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando-lhe nossa proposta **PC-1154-J/23** para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

1. OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, **com o fornecimento total dos materiais de aplicação**, na área interna da BAUMINAS, localizado em Camaçari (Ba):

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

- **DEMOLIÇÃO E "BOTA-FORA" DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO EXISTENTE** (constituído de tijolos refratários, concreto refratário, módulos de fibra cerâmica e/ou manta de fibra cerâmica);
  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS REFRATÁRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, tais como:
  - Tijolos Refratários Cunha e Paralelos;
  - Tijolos Isolantes Cunha e Paralelos;
  - Fornecimento de Concreto Refratário Denso Regular Classe B;
  - Fornecimento de Manta de Fibra Cerâmica (Densidade de 128 Kg/m³)
  - Argamassa Úmida de Pega ao Ar (50% Al_2O_3);
  - Argamassa Seca para Tijolos Isolantes;
  - Ancoragens Inox 310 e/ou 316;
  - Placas de Fibras Cerâmica (para "Back Up").
- - "5S" E HOUSEKEEPING DURANTE TODA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer mão-de-obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

3.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da BAUMINAS;

3.4 - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

3.5 - Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante;

3.6 - Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR-35) e em espaço confinado (NR-33);

3.7 - Fornecer materiais de consumo e aplicação;

3.8 - Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;

3.9 - Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.

4. OBRIGAÇÕES DA BAUMINAS

4.1 - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

4.2 - Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

4.3 - Iluminação interna nos locais de serviços;

4.4 - Remoção e instalação dos pinos de ancoragens;

4.5 - Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

4.6 - Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

4.7 - Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

5. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados de segunda a sexta feira em horário estendido, respeitando a legislação vigente.

6. FORMA DE PAGAMENTO

O valor global com vencimento em 21 DDL.

7. PREÇO

O valor global de **R$ 44.011,03** com o fornecimento total dos materiais de aplicação.

8. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Paulo Mesquita
Diretor