

#### PROPOSTA COMERCIAL

FO.001.PQR.004

Revisão: 01

Lauro de Freitas (BA), 19 de Dezembro de 2023.

À

# **CIBRAFÉRTIL**

Rua Alfa, S/N Area INI - COPEC Camaçari - Ba CEP: 42.810-290

At.: Sr. Marcio C Fernandes

Ref.: Recuperação do refratário do teto da transição Fornalha / secador rotativo

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando-lhe nossa proposta **PC-1174-WF/23 rev 01.** paraprestação de serviços, de acordo com o seguinte:

#### 1. OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, **com o fornecimento dos materiais de aplicação**, na área interna da CIBRAFÉRTIL, localizado em Camaçari (Ba):

### 2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

Serviços de aplicação de revestimento refratário em uma região estimada de 50% da área da transição entre a caldeira e o secador rotativo, com: Manta de Fibra Cerâmica (Densidade de 128 Kg/m³) e Ancoragens em Inox 310; Aplicação de Argamassa bombeada Úmida de Pega ao Ar (50% Al203).

## 3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

- **3.1** Fornecer mão-de-obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
- **3.2** Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
- **3.3** Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da CIBRAFÉRTIL;
- **3.4** Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;



#### **PROPOSTA COMERCIAL**

FO.001.PQR.004

Revisão: 01

- **3.5** Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante;
- **3.6** Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR-35) e em espaço confinado(NR-33);
- **3.7** Fornecer materiais de consumo e aplicação;
- **3.8** Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
- **3.9** Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.

## 4. OBRIGAÇÕES DA CIBRAFÉRTIL

- **4.1** Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
- 4.2 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
- **4.3** Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
- 4.4 Transporte vertical dos materiais de aplicação;
- 4.5 Instalação dos pinos de ancoragens;
- **4.6** Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;
- **4.7** Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
- **4.8** Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

#### 5. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados mediante às liberações da CIBRAFÉRTIL.

### 6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 45 dias.



### **PROPOSTA COMERCIAL**

FO.001.PQR.004 Revisão: 01

## 7. PREÇO

Os serviços serão medidos conforme tabela abaixo:

TABELA DEPREÇOS UNITÁRIOS											
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	UNID							
1	TIJOLO ISOLANTE	R\$	47,97	KG							
2	TIJOLO REFRATÁRIO	R\$	60,43	KG							
3	ARGAMASSA PEGA AO AR	R\$	11,45	KG							
4	CONCRETO CASTIBAR N	R\$	26,03	KG							
5	APLICAÇÃO DE MÓDULO DE FIBRA CERÂMICAM (128 Kg/m³)	R\$	9.263,50	M <sup>2</sup>							

### 8. ESTIMATIVA DE CUSTOS

ESTIMATIVA DE CUSTO												
ITEM	REGIÃO	DESCRIÇÃO	VALOR		UNID	QTDE.	S	SUBTOTAL				
1	BV	TIJOLO ISOLANTE	R\$	47,97	KG	100	R\$	4.796,65				
2	BV	TIJOLO REFRATÁRIO	R\$	60,43	KG	100	R\$	6.043,10				
3	CILINDRO	ARGAMASSA PEGA AO AR	R\$	11,45	KG	50	R\$	572,30				
4	CILINDRO	CONCRETO CASTIBAR N	R\$	26,03	KG	300	R\$	7.807,53				
5	CILINDRO	APLICAÇÃO DE MÓDULO DE FIBRA CERÂMICAM (128 Kg/m³)	R\$ 9	.263,50	M <sup>2</sup>	14,14	R\$	130.959,95				

TOTAL ESTIMADO R\$ 150.179,53

## 9. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os prazos serão definidos mediante às liberações da CIBRAFÉRTIL.

## 10. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Wilian Fernandes Engenheiro